

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 41 גיבון והשקיה</b>					
<b>תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרה</b>					
41.1.010	הסרת צמחיה, ניקוי. ישור השטח, חישוף ופינוי פסולת למקום מאושר, ביצוע העבודה מושלם	יח'	10.00	1,000.00	10,000.00
41.1.020	ריסוס שטחים בחומר הדברה "רונד אפ" לקליטת עשבים	יח'	10.00	500.00	5,000.00
41.1.030	גיזום ונהרמת נוף לעצים מבוגרים וחינתך גדעים שבולטים מעל פני האדמה בחצר הגן לרבות פינוי וניקיון. חט"ב צעירה אלואדי	יח'	4.00	2,000.00	8,000.00
<b>סה"כ 41.1 עבודות הכנה והכשרה</b>					<b>23,000.00</b>
<b>סה"כ 41 גיבון והשקיה</b>					
					<b>23,000.00</b>

23,000.00

סה"כ 41 גיבון והשקיה

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרויקטים ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס: 04-6361102 / 052-4808614



סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 43 רשת צל</b>					
<b>תת פרק 43.1 הצללה</b>					
43.1.010	רשת צל תוצרת "קשתות" או ש"ע עם מעקב בעירה בהתאם לתקן 5093 ת"י ישראלי 90 UV & צל כולל כל כבלי המשיכה, חיזוק, הטבעות, החיבורים לבניין ולעמודים, (מחיר יסוד 45 ש"ח למ"ר) מותקנת על קונסטרוקציה קיימת בגוון לפי בחירה במידות 500 ס"מ*500 ס"מ ואו מותאם לגודל עבור חצרות משחקים המחיר כולל הרכבה	מ"ר	150.00	120.00	18,000.00
43.1.020	חיזוק רשתות קיימות כנ"ל	קומפ'	10.00	350.00	3,500.00
<p>1- העבודה הינה ביצוע וכוללת אשור קונסטרוקטיבי לעמודים והביסוס לקשירות ולמחברים המחירים כוללים הספקה, הובלה והתקנה של מערכת ההצללה, כל נזק שיגרם כתוצאה מעבודות החפירה, הובלה מיקום או כל עבודות לווי אחרות שתבוצע בשטח ע"י הקבלן יתוקנו על חשבונו (יש לבדוק ממה עשוי המשטח בהם ימוקמו העמודים, כדי לאמוד את עלות החומר שיידרש להשלים מסביבם בגמר העבודות, לא ישולמו מחיר נוסף על עלות התיקונים שידרשו) - הצללה עשויה מאריג פוליאיתילן בדחיסות גבוהה ומוגנת U.V, עובי מינימאלי 1.5 מ"מ 90-95% הצללה. התקנת היריעה תכלול את כל השירות והחיזוקים הנדרשים לבטיחת יציבות מתקן ההצללה. סוג היריעות יהיה בעל אישור תקן אשם מטעם מכון התקנים. היריעות העלות חוזק קריעה מעל 290 ק"ג/מ"ר, עומדת בדרי</p>					
					<b>21,500.00</b>
<b>להעברה בתת פרק 43.1</b>					

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרויקטים ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס: 04-6361102 / 052-4808614



סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 44 עבודות גידור</b>				
	<b>תת פרק 44.1 גדרות</b>				
44.1.010	גדר מוסדית דגם ציון של גדרות אורלי או ש"ע בגובה 200 ס"מ מפלדה מגולבנת להתקנת ע"ג בטון לרבות עיגון לקיר ביטון ואו יסוד מורכב מושלם. העבודות כוללות פרוק גדרות קיימות, ואהעבודה תכלול אשור קונסטרוקטור. למנטים לא בטוחתיים עולל קורת חיזוק 20/30 לקיר הקיים עם זיון מתאים ע"פ פרט מצורף.	מטר	85.00	600.00	51,000.00
	<b>סה"כ 44.1 גדרות</b>				<b>51,000.00</b>
	<b>סה"כ 44 עבודות גידור</b>				<b>51,000.00</b>

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרויקטים ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס: 04-6361102 / 052-4808614



סך פרק	סך תת פרק	
23,000.00	23,000.00	פרק 41 גיבון והשקיה תת פרק 41.1 עבודות הכנה והכשרה סה"כ 41 גיבון והשקיה
28,000.00	28,000.00	פרק 42 ריהוט חוץ תת פרק 42.1 מתקני משחקים סה"כ 42 ריהוט חוץ
107,900.00	107,900.00	פרק 43 רשת צל תת פרק 43.1 הצללה סה"כ 43 רשת צל
51,000.00	51,000.00	פרק 44 עבודות גידור תת פרק 44.1 גדרות סה"כ 44 עבודות גידור
2,800.00	2,800.00	פרק 45 שונות תת פרק 45.1 חול למשחקים סה"כ 45 שונות

סך הכל	
212,700.00	סה"כ כללי
36,159.00	17% מע"מ
248,859.00	סה"כ כולל מע"מ

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרויקטים ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס: 04-6361102 / 052-4808614

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן