

אומדן

מס'	תיאור	יח'	כמות	אומדן (סה' כולל מע"מ)
1	פינוי פסולת בנין ויבשה לרבות: - פינוי מאתר לפי הנחיית המפקח לאתר הטמנה מאושר - יישור השטח המפונה לרמה של ± 10 ס"מ בשיפועי ניקוז מקומיים לפי הנחיית המפקח באמצעות יעה אופני (שופל) - סילוק פסולת לאתר מורשה כולל דמי כניסה לאתר - שקילה ותיעוד בכתב של כל מעבר חומר אל אתר ההטמנה	מ"ק	10,651 מ"ק פינוי מלא של כל הכמות הקיימת בשטחים המוגדרים במכרז	1,750,000
2	שילוט: השלט יהיה מלוח פוליפרופילן מודפס במידות 100×100 ס"מ עם טקסט ועיצוב לפי הגדרת המזמין.	יחידות	46	20,700
3	גידור: עמוד מגולוון באורך 3 מטר, עובי 2 מ"מ, קוטר 2. רשת מגולוונת : 2×3 מ', עובי 4 מ"מ, רווח בין סורגים $15/5$ ס"מ. מרווח בין עמודים 2.8 מ'. הרשת תרוחק לעמודים. יסודות בטון $50 \times 40/40$ ס"מ	מ'	2,287.4 מטר.	366,000
סה"כ אומדן				2,136,700