



**ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרויקטים**  
**ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס: 04-6361102 / 052-4808614**

07/05/2026

דף מס': 002

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 08 מתקני חשמל</b>					
<b>תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ</b>					
08.1.010	צינור פלבטיק שרשורי דו שכבתי דגם (קוברה) קוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצינור לרבות חוט משיכה זה מונח בחפירה מוכנה ומכוסה בחול נקי בעומק של 50 ס"מ וסרט תקני	מטר	100.00	17.00	1,700.00
08.1.020	חפירת תעלה לצינור הנ"ל בעומק עד 90 ס"מ ואוחב 50 ס"מ עם סרט הזהרה לרבות החזרת השטח מלקדמותו	מטר	100.00	30.00	3,000.00
08.1.030	בריכת בטון עגולה (נקודת מעבר לצנרת) בקוטר 60 ס"מ ועומק 80 ס"מ עם מכסה בטון עגול בקוטר 50 ס"מ, לעומס של 5 טון כולל שילוטים.	יח'	4.00	680.00	2,720.00
<b>סה"כ 08.1 הכנות לתאורת חוץ</b>					
					<b>7,420.00</b>
<b>תת פרק 08.2 עמודים וזרוע לתאורה</b>					
08.2.010	עמוד תאורה בגובה 6 מ' חתך עגול מוגרר, הרכב הקטעים "4"-6 מפלדה וזרוע מגלוונת לראש עמוד עבור שני זראקרי הצפה, העבודה כוללת הובלה והתקנה כולל כל האביזרים הדרושים לגמור עבודה מושלמת	יח'	4.00	2,850.00	לא לסיכום
08.2.020	זרוע מגלוונת (תואמת לעמוד הנ"ל) העבודה כוללת כל האביזרים הנלווים כולל התקנה, גימור עבודה מושלם.	יח'	4.00	630.00	לא לסיכום
<b>סה"כ 08.2 עמודים וזרוע לתאורה</b>					
<b>תת פרק 08.3 אביזרי תאורה</b>					
08.3.010	פנס תאורה רחוב עשוי פוליקרבונט להתקנה ישירה עם מתאם על עמוד התאורה, דגם מרס 10 מק"ט 565101 תוצרת געש או שו"ע מאושר כולל נורות נ.ל.ג 1X70W כולל ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל כבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מותאם ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט הכל מותקן מושלם	יח'	4.00	1,800.00	לא לסיכום
08.3.020	מגש אביזרים מיועד ל 3 פנסים עד 1000 וואט, בידוד כפול, כולל מאמ"ת מתאים, כולל מהדקי הסתעפות כדגם COPAK3 תוצרת SOGEXI או שו"ע כולל כל האביזרים הדרושים לביצוע עבודה מושלם.	יח'	4.00	450.00	לא לסיכום
<b>סה"כ 08.3 אביזרי תאורה</b>					
<b>סה"כ 08 מתקני חשמל</b>					
					<b>7,420.00</b>









כתב כמויות (ריכוד)

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

07/05/2026

דף מס': 007

סך פרק	סך תת פרק	
74,800.00	74,800.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.1 בטון יצוק באתר סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
7,420.00	7,420.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ תת פרק 08.2 עמודים זרוע לתאורה תת פרק 08.3 אביזרי תאורה סה"כ 08 מתקני חשמל
52,500.00	35,700.00 16,800.00	פרק 40 עבודות עפר תת פרק 40.1 עבודות עפר ומצעים תת פרק 40.2 אריצוף ומדרגות סה"כ 40 עבודות עפר
5,000.00	5,000.00	פרק 51 פירוקים והתאמות תת פרק 51.1 פירוקים סה"כ 51 פירוקים והתאמות
		פרק 52 עבודות גיבון תת פרק 52.1 גיבון והשקייה סה"כ 52 עבודות גיבון
40,000.00	40,000.00	פרק 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה תת פרק 53.1 עבודות התאמה ושיפוץ מבנה מחסן סה"כ 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה

07/05/2026

דף מס': 008

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

סך הכל	
179,720.00	סה"כ כללי
32,349.60	18% מע"מ
212,069.60	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן