ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרוייקטים
ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס:04-6361102 / 052-4808614

כתב כמויות

23/11/2026
דף מס': 001

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר				
	תת פרק 02.1 בטון יצוק באתר				
02.1.010	ביצוע בסיס בטון לעמוד תאורה הכולל חפירה /או חציבה ע"פ הנדרש, יציקת יסוד בטון ב-300 בגודל 70/70/70 ס"מ לרבות התפסנות וקונס" ברזל לפי הנחית המהנדס העבודה כוללת הכנת שרבולי כניסה ויציאה "3 כולל פרגי יסוד מחוברים ומוגנים וכל שאר העבודות והחומרים הדרושים כולל ביצוע החיבורים הנדרשים כולל ביצוע ארקה ליסוד ע"פ פס פלדה מגולוון 30/4 מ"מ מרותך לברגי היסוד ויציאה של צפס הפלדה למגש האביזרים.	יח'	4.00	700.00	2,800.00
02.1.020	יציקת תבניות לקבורה בעובי 10 ס"מ לרבות רשת מרותיכת קוטר 8 מ"מ כל 20 ס"מ המדידה תהיה לפי שטח נטו לרבות יצירת פתחים הנקבעים על ידי מהנדס הרשות .	מ"ר	300.00	240.00	72,000.00
	סה"כ 02.1 בטון יצוק באתר				**74,800.00**
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				**74,800.00**

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרוייקטים
ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס:04-6361102 / 052-4808614

23/11/2026
דף מס': 002

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 08 מתקני חשמל</u>				
	<u>תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ</u>				
08.1.010	צינור פלבטיק שרשורי דו שכבתי דגם (קוברה) קוטר 50 מ"מ כולל מופות יחודיות לצינור לרבות חוט משיכה זה מונח בחפירה מוכנה ומכוסה בחול נקי בעומק של 50 ס"מ וסרט תקני	מטר	100.00	17.00	1,700.00
08.1.020	חפירת תעלה לצינור הנ"ל בעומק עד 90 ס"מ ואוחב 50 ס"מ עם סרט הזהרה לרבות החזרת השטח מלקדמותו	מטר	100.00	30.00	3,000.00
08.1.030	בריכת בטון עגולה (נקודת מעבר לצנרת) בקוטר 60 ס"מ ועומק 80 ס"מ עם מכסה בטון עגול בקוטר 50 ס"מ ,לעומס של 5 טון כולל שילוטים.	יח'	4.00	680.00	2,720.00
	סה"כ 08.1 הכנות לתאורת חוץ				**7,420.00**
	<u>תת פרק 08.2 עמודים וזרוע לתאורה</u>				
08.2.010	עמוד תאורה בגובה 6 מ' חתך עגול מוגרג ,הרכב הקטעים "4-"6 מפלדה וזרוע מגלוונת לראש עמוד עבור שני זראקרי הצפה ,העבודה כוללת הובלה והתקנה כולל כל האביזרים הדרושים לגמור עבודה מושלמת	יח'	4.00	2,850.00	לא לסיכום
08.2.020	זרוע מגלוונת (תואמת לעמוד הנ"ל) העבודה כוללת כל האביזרים הנלווים כולל התקנה ,גימור עבודה מושלם.	יח'	4.00	630.00	לא לסיכום
	סה"כ 08.2 עמודים וזרוע לתאורה				
	<u>תת פרק 08.3 אביזרי תאורה</u>				
08.3.010	פנס תאורה רחוב עשוי פוליקרבונט להתקנה ישירה עם מתאם על עמוד התאורה,דגם מרס 10 מק"ט 565101 תוצרת געש או שו"ע מאושר כולל נורות נ.ל.ג 1X70W כולל ציוד הפעלה והצתה מושלם (כולל כבל) מותקן בגוף הפנס וכבל חיבור מותאם ממגש החיבורים ועד לפנס קומפלט הכל מותקן מושלם	יח'	4.00	1,800.00	לא לסיכום
08.3.020	מגש אביזרים מיועד ל 3 פנסים עד 1000 וואט , בידוד כפול , כולל מאמ"ת מתאים ,כולל מהדקי הסתעפות כדגם COPAK3 תוצרת SOGEXI או שו"ע כולל כל האביזרים הדרושים לביצוע עבודה מושלם.	יח'	4.00	450.00	לא לסיכום
	סה"כ 08.3 אביזרי תאורה				
	סה"כ 08 מתקני חשמל				**7,420.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 40 עבודות עפר</u>				
	<u>תת פרק 40.1 עבודות עפר ומצעים</u>				
40.1.010	חפירה/ חציבה כללית בשטח לעומקים שונים לצורך הכנה להתקנת אבני סף ועבודות משתלבות והכנה ליציקת תבניות בטון, העבודה כוללת הכשרת השטח כולל מילוי והידוק וישור.	מ"ר	1400.00	15.50	21,700.00
40.1.030	מצע סוג א בהידוק 98% בעובי משתנה עד ל 20 ס"מ	מ"ק	100.00	140.00	14,000.00
	סה"כ 40.1 עבודות עפר ומצעים				**35,700.00**
	<u>תת פרק 40.2 אריצוף ומדרגות</u>				
40.2.010	ריצוף באבנים משתלבות בגוון כלשהוא בעובי 6 ס"מ, מטיפוס אוני/ אוני קולוק/אוני דקור/שילובית/דבלטי או ש"ע	מ"ר	75.00	110.00	8,250.00
40.2.020	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון.	מטר	90.00	95.00	8,550.00
	סה"כ 40.2 אריצוף ומדרגות				**16,800.00**
	סה"כ 40 עבודות עפר				**52,500.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 51 פירוקים והתאמות</u>				
	<u>תת פרק 51.1 פירוקים</u>				
51.1.010	עבודות פירוקים והתאמות אבני סף/ אבני גן/ ניסור אספלט והתאמת שבילי הליכה,פירוק אביזרי תאורה/עמודים/ צנירת/וצנרת מים מאולתרת	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
	סה"כ 51.1 פירוקים				**5,000.00**
	סה"כ 51 פירוקים והתאמות				**5,000.00**

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 52 עבודות גינון</u>				
	<u>תת פרק 52.1 גינון והשקייה</u>				
52.1.010	עבודות גיזום וניקוי כולל פינוי לכל המתחם העבודה כוללת חידוש ושיקום והתקנת מערכות השקייה ,שתילת עצי צל , שיקום גינון קיים.	קומפ'	5.00	6,600.00	לא לסיכום
	סה"כ 52.1 גינון והשקייה				
	סה"כ 52 עבודות גינון				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
	<u>פרק 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה</u>				
	<u>תת פרק 53.1 עבודות התאמה ושיפוץ מבנה מחסן</u>				
53.1.010	שיפוץ והתאמת מבנה ליעוד בית טהרה.	קומפ'	1.00	40,000.00	40,000.00
	סה"כ 53.1 עבודות התאמה ושיפוץ מבנה מחסן				**40,000.00**
	סה"כ 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה				**40,000.00**

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרוייקטים
ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס:04-6361102 / 052-4808614

כתב כמויות (ריכוז)

23/11/2026
דף מס': 007

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

	סך תת פרק	*סך פרק*
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר		
תת פרק 02.1 בטון יצוק באתר	74,800.00	
סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר		74,800.00
פרק 08 מתקני חשמל		
תת פרק 08.1 הכנות לתאורת חוץ	7,420.00	
תת פרק 08.2 עמודים וזרוע לתאורה		
תת פרק 08.3 אביזרי תאורה		
סה"כ 08 מתקני חשמל		7,420.00
פרק 40 עבודות עפר		
תת פרק 40.1 עבודות עפר ומצעים	35,700.00	
תת פרק 40.2 אריצוף ומדרגות	16,800.00	
סה"כ 40 עבודות עפר		52,500.00
פרק 51 פירוקים והתאמות		
תת פרק 51.1 פירוקים	5,000.00	
סה"כ 51 פירוקים והתאמות		5,000.00
פרק 52 עבודות גינון		
תת פרק 52.1 גינון והשקייה		
סה"כ 52 עבודות גינון		
פרק 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה		
תת פרק 53.1 עבודות התאמה ושיפוץ מבנה מחסן	40,000.00	
סה"כ 53 שיקום ושיפוץ מסן/בית טהרה		40,000.00

ארקאן הנדסה ופיתוח - אדריכלות וניהול פרוייקטים
ת"ד 280 ג'סר אלזרקא טלפקס:04-6361102 / 052-4808614

23/11/2026

עבודות שיפוץ ושדרוג בית עלמין

	סך הכל
סה"כ כללי	**179,720.00**
18% מע"מ	**32,349.60**
סה"כ כולל מע"מ	**212,069.60**

שם, חתימה וחותמת הקבלן _____

תאריך _____